

REGIONE	Regione autonoma Valle d'Aosta Région autonome Vallée d'Aoste			
COMUNE	Comune di ISSIME Commune de ISSIME			
COMMITTENTE	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI ISSIME LOCALITA' CAPOLUOGO, 5 - 11020 ISSIME (AO)			
PROGETTO	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMPLESSO SCOLATICO POLIFUNZIONALE " Z'LANNSCHHOUS " IN LOCALITA' CAPOLUOGO - 11020 ISSIME (AO)			
OGGETTO ELABORATO	DISTRIBUZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PIANTA PIANO SOTTOTETTO			
PROGETTO	ICSSEA S.r.l. - Aosta Ing.ri E. De Girolamo Ing. D. Lombard	COMMESSA N°	05.11	
DATA	Emissione : GENNAIO 2009		SCALA	1:50
TAVOLA N°	13	DITTA REALIZZATRICE		
DATA	LUGLIO 2012	AS-BUILT		
Con il presente documento ci si riserva tutti i diritti connessi, con il divieto di riprodurlo e/o renderlo accessibile a terzi previa autorizzazione.				

LEGENDA RIVELAZIONE FUMI	
SIMBOLO	SIGNIFICATO
	LOOP COSTITUITO DA CAVO 2x1 TWISTATO E SCHERMATO
	LINEA ELETTRICA RESISTENTE AL FUOCO E ALIMENTATA DA ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE IL CAVO COSTITUENTE TALI LINEE DOVRÀ ESSERE DEL TIPO FTG100M1 06/1 kV
	CONDUITURA IN TUO PROTETTIVO INCASSATO CON INDICAZIONE DI: - NUMERO DEI CONDUTTORI - SEZIONE DEI CONDUTTORI - NUMERO E DIAMETRO DEI TUBI
	CONDUITURA IN SPAZIO NASCOSTO (cavetto) NON INCASSATA E NON FISSATA IN MODO PARTICOLARE VENGONO INDICATI: - NUMERO DEI CONDUTTORI - SEZIONE DEI CONDUTTORI - NUMERO E DIMENSIONE DELL'EVENTUALE PROTEZIONE MECCANICA
	COLONNA MONTANTE E COLONNA DISCENDENTE LOOP-SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI
	COLONNA MONTANTE E COLONNA DISCENDENTE LINEA 24Vcc PROVENIENTE DA ALIMENTATORE CARICHI AD ELEVATO ASSORBIMENTO INSTALLATO AL PIANO PRIMO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE MUNITA DI SETTI SEPARATORI DESTINATA A: - RIVELAZIONE INCENDI - BUS IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CABLAGGIO STRUTTURATO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE DESTINATA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
	RILEVATORE DI FUMO OTTICO ANALOGICO INDIRIZZABILE
	RILEVATORE TERMICO FISSO ANALOGICO INDIRIZZABILE
	PULSANTE D'ALLARME INCENDIO INDIRIZZABILE A ROTTURA VETRO
	MODULO D'USCITA A RELÈ CON ISOLATORE
	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO FUNZIONANTE A 24Vcc

